Fjernvarme ved Kregmehusene

Ved Kregmehusene har DEFAS udført fjernvarmearbejde for Halsnæs Forsyning.

Projektet omfattede etablering og omlægning af cirka 280 meter hovedledning samt etablering af tre ventiler. Arbejdet bestod blandt andet af cirka 160 meter twin 100+100/355 og cirka 100 meter twin 65+65/250.

Som hovedentreprenør stod DEFAS for den samlede udførelse med ansvar for jordarbejde, rørarbejde, ventiler, retablering, trafikafvikling og kvalitetssikring. Projektering var ikke en del af DEFAS' opgave, og der blev anvendt underentreprenører til smedearbejde og belægning.

Ledningen blev primært etableret i yderrabat. Det gjorde trafikafviklingen forholdsvis enkel, men opgaven krævede stadig præcis planlægning, fordi arbejdet også omfattede to vejkrydsninger. Krydsningerne blev udført uden for myldretiden, så generne for trafikanter og beboere blev begrænset mest muligt.

Bygherre:
Halsnæs Forsyning

Entrepriseform:
Hovedentreprise

Periode:
September 2025 - november 2025

DEFAS

Beboerne i området blev varslet om kortvarige lukninger i de relevante tidsrum. Det var en vigtig del af opgaven, fordi fjernvarmearbejde ikke kun handler om rør i jorden, men også om at få hverdagen omkring projektet til at fungere, mens arbejdet står på.

Kontrol og trykprøvning af de nye rør indgik som en del af kvalitetssikringen. Det sikrede, at anlægget kunne afleveres med den nødvendige dokumentation og tekniske sikkerhed.

Området står i dag med en teknisk løsning, der understøtter forsyningen lokalt. For DEFAS er opgaven samtidig endnu en reference på, hvordan solidt anlægsarbejde, fjernvarmeerfaring og praktisk gennemførelse går hånd i hånd.

Kontakt os

Flere cases

DEFAS A/S
Nørhaven 2,
3630 Jægerspris

E-mail mail@defas.dk
Telefon +45 4753 1102